

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0234-09	Odstąpienie krawędzi jezdni równiarką samojezdną w gruncie kat. III 1586,00 x 0,50 793.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	793.000	
				RAZEM	793.000
2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 72.00	m m	72.000	
				RAZEM	72.000
3	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 1256.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1256.000	
				RAZEM	1256.000
4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 4634.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4634.000	
				RAZEM	4634.000
5	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości średnio 100 kg/m <sup>2</sup> z wbudowaniem mechanicznym 464.00	t t	464.000	
				RAZEM	464.000
6	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 4634.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4634.000	
				RAZEM	4634.000
7	KNR 2-31 1401-04	Uzupełnienie poboczy wykonywane ręcznie destruktem asfaltowym w-twa średnio 8 cm 1586,00 x 0,60 x 0,08 76.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	76.500	
				RAZEM	76.500
8	KNR 2-31 1401-06	Uzupełnienie poboczy wykonywane mechanicznie - profilowanie 952.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	952.000	
				RAZEM	952.000
9	KNR 2-31 1401-07	Uzupełnienie poboczy wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 952.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	952.000	
				RAZEM	952.000

KIEROWNIK  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Bolesławcu ①  
mgr inż. Roman Palczewski