



Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu
ul. Modłowa 8c, 59-700 Bolesławiec, tel./fax 075 644 69 35

POWIAT
BOLESŁAWIECKI



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	wycena własna kalk. własna	projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, utrzymanie oznakowania w czasie budowy, inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01 0234-09	Odśnieżenie krawędzi jezdni równiarką samojezdną w gruncie kat. III 2830,00 x 0,50 1415.00	m ²		
			m ²	1415.000	
				RAZEM	1415.000
3	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 140.00+12	m		
			m	152.000	
				RAZEM	152.000
4	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 5610.30+174	m ²		
			m ²	5784.300	
				RAZEM	5784.300
5	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi po drogach utwardzonych frezowiny-LOCO ZDP Bolesławiec Krotność = 30 405	m ³		
			m ³	405.000	
				RAZEM	405.000
6	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 6882.30+174	m ²		
			m ²	7056.300	
				RAZEM	7056.300
7	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11 W - warstwa wyrównawczo-wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu średnio 4 cm 6882.30+174	m ²		
			m ²	7056.300	
				RAZEM	7056.300
8	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 6882.30+174	m ²		
			m ²	7056.300	
				RAZEM	7056.300
9	KNR 2-31 1401-04	Uzupełnienie poboczy wykonywane kruszywem łamanym 0-31,5 mm 2830,00 x 1,25 x 0,12 424.50	m ³		
			m ³	424.500	
				RAZEM	424.500
10	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 2830,00 x 1,25 3537.50	m ²		
			m ²	3537.500	
				RAZEM	3537.500
11	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 3537.50	m ²		
			m ²	3537.500	
				RAZEM	3537.500